


Apresentação sem título

1 / 1 - 100% +





CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0907.01.2024-CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PACOTI/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PROPOSTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO P.M. DE PACOTI/CE
MUNICIPAL DE PACOTI/CE
DE PREÇOS

Pre

d

o



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0907.01.2024-CE**, pelo valor global de **R\$ 396.787,50 (Trezentos e Noventa e Seis Mil Setecentos e Oitenta e Sete reais e Cinquenta centavos)**.

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE	03 (TRÊS) MESES	R\$ 396.787,50

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ---, **portador do CPF nº ---**, Tel. ---- como REPRESENTANTE LEGAL E ADMINISTRADOR desta empresa, -----, de CNPJ nº -----, sediada na --.

Outrossim, declaramos que:

- Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos;
- Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de **90 (noventa) dias**, contado da data final prevista para sua entrega;
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **05 (cinco) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;
- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991;
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.



Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições deste edital.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURÍDICA

EMPRESA: ---
CNPJ: ---
END: ---
EMAIL: ---
REPRESENTANTE PARA CONTATO: ---
TELEFONE: ---

Atenciosamente,

Fortaleza (CE), 08 de agosto de 2024.

[Handwritten signatures]

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE	DATA : 08/08/2024	BDI : 21,32%
	LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA MES
			114,15% 71,31%
			0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R\$ 13.692,00	3,45%
2	INSTALAÇÕES DA OBRA		R\$ 2.462,16	0,62%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES - DIVERSAS VIAS		R\$ 1.551,22	0,39%
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DIVERSAS VIAS		R\$ 192.489,01	48,51%
5	DISPOSITIVO DE DRENAGEM - DIVERSAS VIAS		R\$ 179.138,44	45,15%
6	SERVIÇOS DIVERSOS - DIVERSAS VIAS		R\$ 7.454,67	1,88%
VALOR BDI TOTAL:			R\$ 69.744,00	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:			R\$ 327.043,50	
VALOR TOTAL:			R\$ 396.787,50	




Trezentos e Noventa e Seis Mil Setecentos e Oitenta e Sete reais e Cinquenta centavos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE	DATA :	08/08/2024	BDI :	21,32%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1,00	R\$ 11.286,00	R\$ 2.406,00	R\$ 13.692,00	R\$ 13.692,00
1.1	COMP-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 112,86	R\$ 24,06	R\$ 136,92	R\$ 13.692,00
2	INSTALAÇÕES DA OBRA				1,00	R\$ 2.029,44	R\$ 432,72	R\$ 2.462,16	R\$ 2.462,16
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 169,12	R\$ 36,06	R\$ 205,18	R\$ 2.462,16
3	SERVIÇOS PRELIMINARES - DIVERSAS VIAS				1,00	R\$ 1.265,58	R\$ 285,64	R\$ 1.551,22	R\$ 1.551,22
3.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	3.958,74	R\$ 0,22	R\$ 0,05	R\$ 0,27	R\$ 1.068,86
3.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	4.385,10	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 482,36
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DIVERSAS VIAS				1,00	R\$ 158.671,03	R\$ 33.817,98	R\$ 192.489,01	R\$ 192.489,01
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.461,41	R\$ 45,84	R\$ 9,77	R\$ 55,61	R\$ 192.489,01
5	DISPOSITIVO DE DRENAGEM - DIVERSAS VIAS				1,00	R\$ 147.652,31	R\$ 31.486,13	R\$ 179.138,44	R\$ 179.138,44
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	SEINFRA	M3	36,00	R\$ 6,22	R\$ 1,33	R\$ 7,55	R\$ 271,80
5.2	C3890	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	SEINFRA	M3	25,95	R\$ 39,25	R\$ 8,37	R\$ 47,62	R\$ 1.235,74
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	20,00	R\$ 572,62	R\$ 122,08	R\$ 694,70	R\$ 13.894,00
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 1.754,47	R\$ 374,05	R\$ 2.128,52	R\$ 21.285,20
5.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	2.639,16	R\$ 26,02	R\$ 5,55	R\$ 31,57	R\$ 83.318,28
5.6	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	92,37	R\$ 54,61	R\$ 11,64	R\$ 66,25	R\$ 6.119,51
5.7	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	92,37	R\$ 473,07	R\$ 100,86	R\$ 573,93	R\$ 53.013,91
6	SERVIÇOS DIVERSOS - DIVERSAS VIAS				1,00	R\$ 6.139,14	R\$ 1.315,53	R\$ 7.454,67	R\$ 7.454,67
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.385,10	R\$ 1,40	R\$ 0,30	R\$ 1,70	R\$ 7.454,67

VALOR BDI TOTAL: R\$ 69.744,00
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 327.043,50



Handwritten signature/initials in blue ink.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE	DATA :	08/08/2024	BDI :	21,32%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR TOTAL: R\$ 396.787,50

Trezentos e Noventa e Seis Mil Setecentos e Oitenta e Sete reais e Cinquenta centavos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE	DATA: 08/08/2024	BDI: 21,32%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE	SEINFRA	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA
		Composições Próprias	MES
		PRÓPRIA	114,15%
			71,31%
			0,00%
			0,00%



1.1. COMP-001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra	DESCR. OBRA	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,27600000	R\$ 6.963,71	R\$ 1.921,98
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,09200000	R\$ 19.999,74	R\$ 1.839,98
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3.761,96

VALOR:	R\$ 112,86
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3.761,96
TOTAL PARA 3 MESES:	R\$ 11.285,88
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 112,86
VALOR BDI (21.32%):	R\$ 24,06
VALOR COM BDI:	R\$ 136,92

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 35,1300	R\$ 35,8326
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 28,6900	R\$ 28,6900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 14,4800	R\$ 65,1600
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,3900	R\$ 2,1585
TOTAL Material:						R\$ 131,8411

Mão de Obra	DESCR. OBRA	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 20,2600	R\$ 37,2784
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 37,2784

VALOR:	R\$ 169,12
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 169,12
VALOR BDI (21.32%):	R\$ 36,06
VALOR COM BDI:	R\$ 205,18

3.1. C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

Equipamento Custo Horário	DESCR. EQUIPAMENTO	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00060000	R\$ 266,9900	R\$ 0,1602
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,1602

Mão de Obra	DESCR. OBRA	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00276000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0559
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0559

VALOR:	R\$ 0,22
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,22
VALOR BDI (21.32%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,27

R

P

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE	DATA: 08/08/2024	BDI: 21,32%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			114,15%
			71,31%
			0,00%
			0,00%



3.2. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 298,6000	R\$ 0,0829
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0829

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00051112	R\$ 20,2600	R\$ 0,0104
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0104

VALOR:	R\$ 0,09
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,09
VALOR BDI (21.32%):	R\$ 0,02
VALOR COM BDI:	R\$ 0,11

4.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 27,9100	R\$ 1,3955
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 110,7600	R\$ 1,1076
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,5031

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 63,0000	R\$ 9,4500
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 101,9300	R\$ 15,2895
TOTAL Material:						R\$ 24,7395

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,27600000	R\$ 26,8600	R\$ 7,4134
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55200000	R\$ 20,2600	R\$ 11,1835
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,5969

VALOR:	R\$ 45,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 45,84
VALOR BDI (21.32%):	R\$ 9,77
VALOR COM BDI:	R\$ 55,61


5.1. C3208 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	R\$ 107,3900	R\$ 0,0211
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	R\$ 315,5700	R\$ 3,0319
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	R\$ 266,9900	R\$ 2,6175
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 5,6705

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02705882	R\$ 20,2600	R\$ 0,5482
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,5482

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	DATA : 08/08/2024	BDI : 21,32%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE	Composições Próprias	PROPRIA
			HORA MES 11,15% 0,00%



VALOR Encargos:	R\$ 6,22
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,22
VALOR BDI (21.32%):	R\$ 1,33
VALOR COM BDI:	R\$ 7,55

5.2. C3890 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,66666667	R\$ 27,9100	R\$ 18,6067
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 18,6067

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,06133334	R\$ 32,7500	R\$ 2,0087
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,92000000	R\$ 20,2600	R\$ 18,6392
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,6479

VALOR:	R\$ 39,25
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 39,25
VALOR BDI (21.32%):	R\$ 8,37
VALOR COM BDI:	R\$ 47,62

5.3. C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 321,8500	R\$ 321,8500
TOTAL Material:						R\$ 321,8500

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09200000	R\$ 26,8600	R\$ 2,4711
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36800000	R\$ 20,2600	R\$ 7,4557
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,9268

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	R\$ 429,9500	R\$ 165,9607
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 430,3200	R\$ 12,9096
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 68,8600	R\$ 61,9740
TOTAL Serviço:						R\$ 240,8443

VALOR:	R\$ 572,62
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 572,62
VALOR BDI (21.32%):	R\$ 122,08
VALOR COM BDI:	R\$ 694,70

5.4. C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE	DATA: 08/08/2024	BDI: 21,32%
	LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA 114,15%
			MES 71,31%



C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	R\$ 429,9500	R\$ 1.126,4890
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	R\$ 68,8600	R\$ 628,0032

TOTAL Serviço: R\$ 1.754,4722

VALOR:	R\$ 1.754,47
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.754,47
VALOR BDI (21.32%):	R\$ 374,05
VALOR COM BDI:	R\$ 2.128,52

5.5. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,00000000	R\$ 14,2700	R\$ 14,2700
TOTAL Material:					R\$ 14,2700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,16560000	R\$ 26,8600	R\$ 4,4480
12543	SERVENTE	H	0,33120000	R\$ 20,2600	R\$ 6,7101
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,1581

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,00100000	R\$ 588,9000	R\$ 0,5889
TOTAL Serviço:					R\$ 0,5889

VALOR:	R\$ 26,02
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 26,02
VALOR BDI (21.32%):	R\$ 5,55
VALOR COM BDI:	R\$ 31,57

5.6. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,69560000	R\$ 20,2600	R\$ 54,6129
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 54,6129

VALOR:	R\$ 54,61
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 54,61
VALOR BDI (21.32%):	R\$ 11,64
VALOR COM BDI:	R\$ 66,25

5.7. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,77800000	R\$ 75,2200	R\$ 58,5212
10280	BRITA	M3	0,96580000	R\$ 90,4500	R\$ 87,3566
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	R\$ 0,6400	R\$ 140,8000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE	DATA :	08/08/2024	BDI :	21,32%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			<small>Composições Próprias</small>	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 286,6778
-----------------	--------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 20,2600	R\$ 186,3920

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 186,3920
--------------------	--------------

VALOR:	R\$ 473,07
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 473,07
VALOR BDI (21.32%):	R\$ 100,86
VALOR COM BDI:	R\$ 573,93

6.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06900000	R\$ 20,2600	R\$ 1,3979

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,3979
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 1,40
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,40
VALOR BDI (21.32%):	R\$ 0,30
VALOR COM BDI:	R\$ 1,70



Rw
d
p